

Download specificatie [sluiten](#)

Recept Grond ontgraven watergang en terzijde zetten, hoeveelheid uitkomend materiaal tot 1,00 m3/m, bodembreedte watergang tot 2,00 m, projectgrootte 50 m3

Omschrijving	Te verwerken hoeveelheid	Productienorm		Productietijd	Kosten		Totaal
		Uur per eenheid	Hoeveelheid per uur		Eenheid	Per eenheid	
Materieel							
Graafmachine, rups, hydraulisch, bakinhoud 1.200 liter		0,013	76,250	8,000	uur	76,45	611,60
TOTAAL	610,000				m3		611,60
KOSTEN PER EENHEID					m3	1,00	