



Uitgangssituatie taak P2 bouwplaatsinrichting 3D

Je hebt de klus aangenomen van de gemeente X om de bouw-ontsluitingsweg voor een kleinschalig bedrijventerrein (in aanbouw) aan te leggen. Je moet de riolering aanleggen onder de rijbaan, een stevig cunet maken voor de asfaltweg met rotonde. Vervolgens worden de eerste 2 asfaltlagen aangebracht welke als bouwweg gaan fungeren. De totale klus duurt ongeveer 4 maanden en er zijn gemiddeld 8 personen aan het werk, exclusief de uitvoerder.

De blauwe vlakken zijn reeds uitgegraven bouwputten, dus niet te gebruiken als bouwplaats voor de civieltechnische bouwplaats.

De projectgrenzen voor de bouwplaats tbv het civieltechnisch werk zijn bruin gearceerd weergegeven. Het perceel wordt ontsloten via de N206. Binnen dit terrein moet je dus het werk kunnen maken en je bouwplaats-voorzieningen inpassen.

1. Bouwplaats afrasteren, poort aan zijde openbare weg.
2. Directie keet 6 personen, met aparte ruimte voor de uitvoerder.
3. Schaftgelegenheid 8 personen
4. Sanitaire voorzieningen afgestemd op max 8 werkmensen op de bouw.
5. Tijdelijke verharding (Puinverharding of rijplaten.)
6. Materiaal- en materieelopslag
7. Afval containers
8. Bouwstroom voorziening
9. Opslagplaats materialen
10. Opstelplaats materieel
11. Bouwverlichting