



Offerte

aan Familie van Vught
Cocklaantje 5
Den Dungen

Hierbij bied ik u een geheel vrijblijvende prijsopgave aan

Project: *Renovatie achtertuin conform tuinontwerp*

Datum 8 september 2018

Omschrijving	Bedrag
<p>Vorbereidend werk Uitzetten, inmeten en waterpassen in overleg met de opdrachtgever. Tevens wordt er een doorgang gecreerd in het hekwerk zodat de werkzaamheden met een mobiele graafmachine uitgevoerd kunnen worden.</p> <p>Opbrek en afvoer werkzaamheden Bestaande gazon afgraven en afvoeren middels containers naar een stortplaats. De aanwezige betontegels worden opgebroken en tijdelijk opgeslagen voor hergebruik.</p> <p>Grondwerkzaamheden Het uitgraven van de bestratingscunetten, de overtollige grond wordt in de tuin verwerkt of afgevoerd middels containers naar een stortplaats. De vrijgekomen bestratingscunetten worden aangevuld met straatzand, het zandpakket wordt verdicht met een trilmachine. De plantvakken wordt gespit met een graafmachine verder wordt er organische bemesting aangebracht en worden de vakken plant klaar gelegd. Het gazonvlak wordt losgemaakt en grof geegaliseerd met een graafmachine, waar nodig wordt nieuwe teelaarde aangebracht.</p> <p>Uitgraven van de overtollige grond onder de overkapping, berging/pompruimte en tuingereedschapruimte. De overtollige grond wordt afgevoerd middels containers naar een stortplaats, in het vrijgekomen cunet wordt straatzand aangebracht op de door de aannemer aangegeven hoogte. De betonnen funderingsbanden worden door de aannemer geleverd en geplaatst.</p>	



Datum

8 september 2018

Omschrijving	Bedrag
<p>Verhardingen Leveren en verwerken van ca 60 m2 betontegel 60x60 excluton ZF Optimum. Waar nodig wordt de tegel pasgemaakt met een diamantslijpmachine. Leveren en verwerken van ca 30 m2 betontegel 50x50 grijs/antraciet tbv technische en opbergruimte. Leveren en verwerken van ca 16m2 gebakken WF, rood/bruin getrommeld. Leveren en verwerken van 8 stuks Oud Hollandse Schellevis tegels 2m x 1m antraciet, de tegels worden gelegd met behulp van een machinale zuignap.</p> <p>Opsluitingen Rondom de gebakken WF wordt een betonnenopsluitband geleverd en geplaatst, deze wordt circa 4 cm verdiept geplaatst.</p> <p>Halfverharding Leveren en verwerken van 28 m2 split halfverharding, de split wordt aangebracht op menggranulaat tbv de stabilisatie. Als opsluiting wordt er een betonnenopsluitband geplaatst in het gestabiliseerde cementzand.</p> <p>Grondkabel Het leveren en ingraven van de verlichtingskabel naar de in het ontwerp aangegeven verlichtingspunten. Het aansluiten van de kabel en het leveren en aansluiten van de verlichting maakt geen deel uit van deze prijsopgave. Tevens wordt er een tylene waterleiding 25mm ingegraven tbv het water onder de overkapping. Het aansluiten van de waterleiding maakt geen deel uit van deze prijsopgave.</p>	



Datum 8 september 2018

Omschrijving	Bedrag
<p>Berekening Het aanwezige leidingwerk tbv de berekening wordt compleet aangelegd conform het tuinontwerp. Waar nodig worden de leidingen nagegraven met een minigraver en verlegd of verlengd, verder worden er waar nodig nieuwe sproeiers geplaatst en geleverd.</p> <p>Beplanting Leveren van de beplanting / bomen conform beplantingsplan</p> <p>Plaatsen van de beplanting / bomen conform beplantingsplan, de bomen worden vastgezet met 2 stuks steunpalen en 2 rubberen boombanden. De hagen worden direct na de aanplant gesnoeid. De overige beplanting wordt aangebracht volgens beplantingsplan.</p> <p>Gazon Het opnieuw te bezoden tuindeel wordt fijn geegaliseerd, er wordt een goede startbemesting meegegeven. Op de goed geegaliseerde ondergrond worden de graszoden uitgerold, de gazonranden worden afgesneden met een kantensnijder.</p> <p>Afwerking Dagelijks wordt de werkplek opgeruimd en verzorgd achtergelaten. Na afronding van het project wordt het geheel netjes aangeharkt en fijn geegaliseerd. Vrijgekomen vuil, puin en restafval worden afgevoerd.</p>	



Datum 8 september 2018

Omschrijving	Bedrag
<p>Tuinontwerp Wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van de diensten van Van den Heuvel Tuinen moet er helaas € 375,- exclusief btw in rekening worden gebracht voor het tuinontwerp in 3D en bijbehorende beplantingsplan.</p> <p>** Op de geleverde beplanting zit 4 maanden groeigarantie**</p> <p>Wij zijn ervan overtuigd hiermee een passende aanbieding te hebben gemaakt en zien met belangstelling uw reactie tegemoet.</p> <p>Met vriendelijke groet, Paul van den Heuvel - Van den Heuvel Tuinen</p>	
<i>Deze offerte is geldig tot 1 maand na datum van ontvangst. Alle genoemde prijzen zijn gebaseerd op een totaalpakket.</i>	
	Subtotaal € -
	BTW 6 % € -
	BTW 21 % € -
	Totaal € -