

Werk: Datum: 18-okt-17 Bladnr: 2							Uittrekstaat. METSELWERK Binnen			
							Naar begroting			
Hfst.	Omschrijving	Lengte	Breedte	Hoogte	Aan- tal	Totaal	Totaal hoeveel- heid.	Eenheid	leveranc of onderaan	opmerking
22	Binnenwanden metselblok Porotherm M20 100/145 Binnenbladen									
	wand O	7,5		3	1	22,5				hoogte=3,1m1 maar
	wand Z1	4,53		3	1	13,6				t.p.v. plint in
	wand Z2	1,5		3	1	4,5				blad 1 buiten-
	wand Z3	4,8		3	1	14,4				metselwerk
	wand W1	5,5		3	1	16,5				opgenomen 1
	wand N	9,4		3	1	28,2				laag poriso .S.
		33,23				99,7				
	Binnenwanden									
	wand a	0,6		3	1	1,8				
	wand b	1,9		3	1	5,7				
	wand c	2,2		3	1	6,6				
	wand c boven kozijn	1		0,5	1	0,5				
	wand d	5,1		3	1	15,3				
	wand e	7,5		3	1	22,5				
	wand f	1,1		3	1	3,3				
	boven kozijn	1,5		0,5	1	0,8				
	wand g	2,3		3	1	6,9				
	wand h	0,7		3	3	6,3				
	ommetsel kozijnen A	1,4		0,1	4	0,6				
	ommetsel kozijnen B	0,98		0,1	6	0,6				
	ommetsel kozijnen C	0,6		0,1	10	0,6				
	ommetsel kozijnen D/ E	2,4		0,1	4	1,0				
		29,28				72,4				
	kozijn A	1,4		1,4	2	3,9				
	kozijnen B	0,87		1,36	3	3,5				
	kozijnen C	1,3		0,6	5	3,9				
	kozijnen wand e	0,98		2,3	3	6,8				
	aftrek lateien boven kozijn	1		0,07	29	2,0			aantal stenen	
						20,2				
	37 stenen/m2						151,9	m2	5.620	Porotherm
	DPC				1	1	rol			balkdragend?
	Spouwankers 4 stuks m2 rvs met afstandhouders 1 150-116= 34mm						400	stuks		100m2 afstandhouders
	Muurplaatankers				22	22		stuks		ongelijkzijdig i.v.m. spouwm.
	Haakankers				12	12		stuks		
	Strijkbalkankers				8	8		stuks		lengte?
	Staltonlateien kozijnen B	1,07			6		6	stuks		
	Staltonlateien kozijnen C	1,5			15		15	stuks		
	Staltonlateien kozijnen E	1,33			2		2	stuks		
	Staltonlateien binnenkoz.	1,18			4		4	stuks		
	Staltonlateien binnenkoz.	1,8			1		1	stuks		
	Staltonlateien binnenkoz.	1,05			1		1	stuks		
					29		29	stuks		
	metselzand cement kalk									overleg!!!
totaal stenen									5620	