

	WONINGBOUW
23	VLOEREN
2321	VRIJDRAGENDE VLOEREN
23212	KANAALPLAATVLOEREN
232122	ONGEÏSOLEERD
232122 1	WONINGBOUW
232122 10	VERDIEPINGSPLAATVLOEREN

Code	Omschrijving	Aantal	1h	Type	Manuren totaal	Loon totaal	Materiaal totaal	Materieel totaal	Oa totaal	Kosten totaal
232122 102	kanaalplaatvloer [overspanning 5-7,5m], dikte 200mm	1,000		m2						37,63
234211B14111	voegvulling, 7,9liter/m1	6,60		lt	N	0,04	1,50	0,40		1,90
234211B14201	aanbrengen voegvulling met kraan	0,01		uu	N			0,75		0,75
234211B20102	raveelijzer 2400mm	1,00		m2	N			2,70		2,70
234211B20201	afdekken trapgat, incl afschrijving	1,00		m2	N				0,30	0,30
234211W14202	kanaalplaat [overspanning 5- 7,5m], dikte 200mm	1,00		m2	N	0,03	1,05	30,09		31,14
913130H10102	autokraan 40 ton, mastlengte 38m [hulpgiek 16m]	0,01		uu	N				0,84	0,84
	Totaal element	1,00		m2		0,07	2,55	33,19	0,01	37,63
									Uurloon : 35,00	

De opgenomen materiaalprijzen zijn gebaseerd op landelijk gemiddelden. Regionaal kunnen er prijsverschillen optreden. De prijzen kunnen afwijken afhankelijk van de projectgrootte.
Deze kosteninformatie wordt beschikbaar gesteld door Archidat Bouwkosten, www.bouwkosten-online.nl. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.



Alle genoemde prijzen zijn vermeld in Euro. Peildatum september 2005

	WONINGBOUW
23	VLOEREN
2321	VRIJDRAGENDE VLOEREN
23215	COMBINATIEVLOEREN
232151 2	COMBINATIEVLOEREN MET PS-VULELEMENTEN
232151 23	RC 4,0

Code	Omschrijving	Aantal	1h	Type	Manuren totaal	Loon totaal	Materiaal totaal	Materieel totaal	Oa totaal	Kosten totaal
232151 232	ps-isolatievloer met druklaag 40mm Rc 4,0 [overspanning hoh <6m], dikte 210mm	1,000		m2						36,98
213231A80301	stellen randkist	0,46		m1 N	0,02	0,52				0,52
213231A80302	afbreken randkist	0,46		m1 N	0,00	0,18				0,18
213231A80303	schoonmaken randkist	0,48		m1 N	0,00	0,18				0,18
213231A80304	afschrijving randkist	0,48		m1 N				0,25		0,25
214010A24501	aanbrengen wapeningsnet Ø5- 350 2x5m	1,25		kg N					1,88	1,88
215010A84121	beton storten met kraan [leveren en aanbrengen]	0,07		m3 N					9,10	9,10
218513B10102	aanbrengen sparingen	1,00		m2 N	0,01	0,35				0,35
234231A24102	ps-isolatievloer [overspanning hoh <6m], dikte 210mm	1,00		m2 N			17,85			17,85
234231A24111	opdraaien liggers	0,28		st N	0,01	0,31				0,31
234231A24112	uitleggen ligger	0,28		st N	0,04	1,22				1,22
234231A24113	inbrengen ps-elementen	0,90		st N	0,04	1,58				1,58
234231A24119	toeslag Rc waarde +0,5	3,00		st N			3,30			3,30
913130H10102	autokraan 40 ton, mastlengte 38m [hulpgiek 16m]	0,00		uu N					0,26	0,26
	Totaal element	1,00		m2	0,12	4,34	21,15	0,12	11,24	36,98
									Uurloon : 35,00	

De opgenomen materiaal prijzen zijn gebaseerd op landelijk gemiddelden. Regionaal kunnen er prijsverschillen optreden. De prijzen kunnen afwijken afhankelijk van de projectgrootte.
Deze kosteninformatie wordt beschikbaar gesteld door Archidat Bouwkosten, www.bouwkosten-online.nl. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle genoemde prijzen zijn vermeld in Euro. Peildatum september 2005



27 WONINGBOUW
2722 DAKEN
272211 CONSTRUCTIEF, HELLENDE DAKEN
HOUTEN KAPCONSTRUCTIES

Code	Omschrijving	Aantal	1h	Type	Manuren totaal	Loon totaal	Materiaal totaal	Materieel totaal	Oa totaal	Kosten totaal
272211 105	kapconstructie helling 45°, breedte 6m, diepte 10m	1,000		st						3006,14
243121A10205	geschaafd vuren 75x175mm	72,00		m1	N		331,20			331,20
243121A10306	geschaafd vuren 63x160mm	12,00		m1	N		42,48			42,48
243121A10805	geschaafd vuren 22x175mm	6,00		m1	N		11,16			11,16
243121A94101	aanbrengen gording	30,00		m1	N	5,40	189,00			189,00
243121A94102	aanbrengen ruiter	6,00		m1	N	0,30	10,50			10,50
243121A94103	aanbrengen spant	42,00		m1	N	7,56	264,60			264,60
243121A94104	aanbrengen muurplaat	12,00		m1	N	2,40	84,00			84,00
243121A94107	samenstellen spant	3,50		st	N	3,50	122,50			122,50
244151A74102	9-laags fins vuren triplex, dikte 18mm	84,85		m2	N	18,67	653,34	803,53		1456,87
248130B14105	hpde membraam, dampopen en waterdicht	84,85		m2	N	2,55	89,09	137,46		226,55
248511B14202	muurplaatanker M12x300	10,00		st	N	1,50	52,50	10,60		63,10
248523B14104	balkdrager enkel, 75x175mm/71x171mm	12,00		st	N	1,80	63,00	31,68		94,68
248523B64301	ruiterklos, breedte 32mm	4,00		st	N	0,60	21,00	7,60		28,60
248523B64401	gordingschoen, metselwerk	10,00		st	N	1,50	52,50	15,00		67,50
463210B14902	menie	1,00		lt	N	0,05	1,65	11,75		13,40
	Totaal element	1,00		st		45,82	1603,69	1402,46		3006,14
										Uurloon : 35,00

De opgenomen materiaal prijzen zijn gebaseerd op landelijk gemiddelden. Regionaal kunnen er prijsverschillen optreden. De prijzen kunnen afwijken afhankelijk van de projectgrootte.
Deze kosteninformatie wordt beschikbaar gesteld door Archidat Bouwkosten, www.bouwkosten-online.nl. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle genoemde prijzen zijn vermeld in Euro. Peildatum september 2005



	WONINGBOUW
27	DAKEN
2722	CONSTRUCTIEF, HELLENDE DAKEN
272215	SANDWICH DAKELEMENTEN
272215 3	DAKELEMENTEN, RC 3,5
272215 31	POLYURETHAAN
272215 310	HOUTSPAANPLAAT

Code	Omschrijving	Aantal	1h	Type	Manuren totaal	Loon totaal	Materiaal totaal	Materieel totaal	Oa totaal	Kosten totaal
272215 3105	pu sandwich dakelement+dampremmer, dikte 139mm	1,000		m2						49,64
245232A14415	pu sandwichelement dikte 139mm, 1x 7mm / 1x 3mm houtspaansplaat [dampremmende laag]	1,00		m2	N	0,15	5,25	41,75		47,00
913130H10100	autokraan 25 ton, mastlengte 26m [hulpgiek 8m]	0,04		uu	N				2,64	2,64
	Totaal element	1,00		m2		0,15	5,25	41,75	2,64	49,64
									Uurloon : 35,00	

De opgenomen materiaal prijzen zijn gebaseerd op landelijk gemiddelden. Regionaal kunnen er prijsverschillen optreden. De prijzen kunnen afwijken afhankelijk van de projectgrootte.
Deze kosteninformatie wordt beschikbaar gesteld door Archidat Bouwkosten, www.bouwkosten-online.nl. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle genoemde prijzen zijn vermeld in Euro. Peildatum september 2005



	WONINGBOUW
27	DAKEN
2722	CONSTRUCTIEF, HELLENDE DAKEN
272215	SANDWICH DAKELEMENTEN
272215 4	DAKELEMENTEN, RC 4,0
272215 41	POLYURETHAAN
272215 410	HOUTSPAANPLAAT

Code	Omschrijving	Aantal	1h	Type	Manuren totaal	Loon totaal	Materiaal totaal	Materieel totaal	Oa totaal	Kosten totaal
272215 4104	pu sandwich dakelement [Rc 4,0], zichtzijde wit, dikte 151mm [met zijlatten]	1,000		m2						51,04
245232A14528	pu sandwichelement met zijlatten dikte 151mm [zichtzijde wit], 1x 7mm / 1x3mm houtspaansplaat	1,00		m2 N	0,15	5,25	43,15			48,40
913130H10100	autokraan 25 ton, mastlengte 26m [hulpgiek 8m]	0,04		uu N					2,64	2,64
	Totaal element	1,00		m2	0,15	5,25	43,15		2,64	51,04
									Uurloon : 35,00	

De opgenomen materiaal prijzen zijn gebaseerd op landelijk gemiddelden. Regionaal kunnen er prijsverschillen optreden. De prijzen kunnen afwijken afhankelijk van de projectgrootte.
Deze kosteninformatie wordt beschikbaar gesteld door Archidat Bouwkosten, www.bouwkosten-online.nl. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle genoemde prijzen zijn vermeld in Euro. Peildatum september 2005



	WONINGBOUW
27	DAKEN
2721	CONSTRUCTIEF, VLAKKE DAKEN
27211	HOUTEN DAKEN
272112 1	DAKEN MET UNDERLAYMENT
272112 13	BALKDAKEN MET UNDERLAYMENT, GEÏSOLEERD; GIPSPLAATAFWERKING

Code	Omschrijving	Aantal	1h	Type	Manuren totaal	Loon totaal	Materiaal totaal	Materieel totaal	Oa totaal	Kosten totaal
272112 132	houten balken 75x200mm, hoh 600mm met underlayment en gipsplaatafwerking, geïsoleerd, vlak dak	1,000		m2						79,77
243111A10204	geschaafd vuren 75x200mm	1,67		m1	N		8,85			8,85
243111A94103	aanbrengen dakbalk	1,67		m1	N	0,30	10,52			10,52
243210A10810	geschaafd vuren 22x50mm	3,00		m1	N	0,21	7,35	1,11		8,46
244120A24101	gipsplaat met ronde kant, breedte 600mm, dikte 9,5mm	1,00		m2	N	0,32	11,20	2,15		13,35
244151A74101	fins vuren triplex, dikte 18mm	1,00		m2	N	0,22	7,70	8,80		16,50
248112A14507	steenwolplaat [Rd 2,70], dikte 100mm	0,88		m2	N	0,06	2,16	6,60		8,76
248130B14102	gewapende lpde folie met versterkt wapeningsnet, dampdicht	1,00		m2	N	0,03	1,05	1,30		2,35
248130B24104	spinvliesfolie, dampopen en waterdicht	1,00		m2	N	0,03	1,05	1,89		2,94
248523B14105	balkdrager enkel, 75x200mm/71x196mm	1,00		st	N	0,15	5,25	2,79		8,04
	Totaal element	1,00		m2		1,32	46,28	33,49		79,77

Uurloon : 35,00

De opgenomen materiaalprijzen zijn gebaseerd op landelijk gemiddelden. Regionaal kunnen er prijsverschillen optreden. De prijzen kunnen afwijken afhankelijk van de projectgrootte. Deze kosteninformatie wordt beschikbaar gesteld door Archidat Bouwkosten, www.bouwkosten-online.nl. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.



Alle genoemde prijzen zijn vermeld in Euro. Peildatum september 2005

	UTILITEITSBOUW
21	BUITENWANDEN
2112	NIET CONSTRUCTIEF, SPOUWWANDEN
21121	BAKSTEEN
211213	METSELBAKSTENEN, VORMBAK
211213 4	METSELBAKSTENEN RENOVA

Code	Omschrijving	Aantal	1h	Type	Manuren totaal	Loon totaal	Materiaal totaal	Materieel totaal	Oa totaal	Kosten totaal
211213 407	rode vormbak metselbaksteen 210x100x55mm 1-zijdig schoonwerk	1,000	m2							74,19
055210B14102	profielen stellen	0,50	st	N	0,32	11,38	0,50			11,88
223112A54807	metselbaksteen 210x100x55mm [renova], rood vormbak	70,00	‰	N	0,71	24,99	23,17			48,16
227210B14101	platvol voegwerk	1,00	m2	N					7,50	7,50
228910B10101	metselmortel	0,02	m3	N			1,41			1,41
228990B10103	opperen en mortel maken	0,15	uu	N	0,15	5,25				5,25
	Totaal element	1,00	m2		1,19	41,62	25,08		7,50	74,19
									Uurloon : 35,00	

De opgenomen materiaal prijzen zijn gebaseerd op landelijk gemiddelden. Regionaal kunnen er prijsverschillen optreden. De prijzen kunnen afwijken afhankelijk van de projectgrootte.
Deze kosteninformatie wordt beschikbaar gesteld door Archidat Bouwkosten, www.bouwkosten-online.nl. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.



Alle genoemde prijzen zijn vermeld in Euro. Peildatum september 2005

	WONINGBOUW
31	BUITENWANDOPENINGEN
3121	BUITENKOZIJNEN
312112	HARDHOUTEN RAAMKOZIJNEN
312112 1	MERK A, 1-DELIG
312112 12	MERK A3, DRAAIKIEPRAAM
312112 121	HR++ GLAS KW 1,2 GASGEVULD, DIKTE 24MM

Code	Omschrijving	Aantal	1h	Type	Manuren totaal	Loon totaal	Materiaal totaal	Materieel totaal	Oa totaal	Kosten totaal
312112 12104	hardhouten kozijn merk A3, breedte 800mm, draaikiëpraam	1,000	m1							529,50
303211B12204	basisprijs hardhouten kozijnbreedte 800mm	1,00	st	V	1,70	59,50	260,00			319,50
303211B12224	variabele prijs hardhouten kozijnbreedte 800mm	1,00	m1	N			210,00			210,00
	Totaal element	1,00	m1		1,70	59,50	470,00			529,50

Uurloon : 35,00

De opgenomen materiaalprijzen zijn gebaseerd op landelijk gemiddelden. Regionaal kunnen er prijsverschillen optreden. De prijzen kunnen afwijken afhankelijk van de projectgrootte.
Deze kosteninformatie wordt beschikbaar gesteld door Archidat Bouwkosten, www.bouwkosten-online.nl. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.



Alle genoemde prijzen zijn vermeld in Euro. Peildatum september 2005

	WONINGBOUW
31	BUITENWANDOPENINGEN
3121	BUITENKOZIJNEN
312131	ALUMINIUM RAAMKOZIJNEN
312131 1	MERK A, 1-DELIG
312131 10	NORMAAL ISOLATIEGLAS, DIKTE 24MM

Code	Omschrijving	Aantal	1h	Type	Manuren totaal	Loon totaal	Materiaal totaal	Materieel totaal	Oa totaal	Kosten totaal
312131 103	aluminium kozijn merk A3, draaikiepraam, binnendraaiend incl. beglazing	1,00		m2						479,86
303212B11003	aluminium kozijn merk A3, draaikiepraam, binnendraaiend	1,00		m2	1,93	67,55	319,53			387,08
343310A14102	HR-beglazing 5-4, lucht gevuld [HR coating]	1,00		m2	1,40	49,00	43,78			92,78
	Totaal element	1,00		m2	3,33	116,55	363,30			479,86

Uurloon : 35,00

De opgenomen materiaalprijzen zijn gebaseerd op landelijk gemiddelden. Regionaal kunnen er prijsverschillen optreden. De prijzen kunnen afwijken afhankelijk van de projectgrootte.
Deze kosteninformatie wordt beschikbaar gesteld door Archidat Bouwkosten, www.bouwkosten-online.nl. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle genoemde prijzen zijn vermeld in Euro. Peildatum september 2005



	WONINGBOUW
31	BUITENWANDOPENINGEN
3121	BUITENKOZIJNEN
312132	ALUMINIUM DEURKOZIJNEN
312132 1	NORMAAL ISOLATIEGLAS, DIKTE 24MM

Code	Omschrijving	Aantal	1h	Type	Manuren totaal	Loon totaal	Materiaal totaal	Materieel totaal	Oa totaal	Kosten totaal
312132 105	aluminium draaiekiep- /draaistolpdeur merk Z40, breedte 1800mm, binnendraaiend	1,000		m2						285,12
303212B21005	aluminium draaiekiep- /draaistolpdeur merk Z40, breedte 1800mm, binnendraaiend	1,00		m2	N	2,15	75,25	117,09		192,34
343310A14102	HR-beglazing 5-4, lucht gevuld [HR coating]	1,00		m2	N	1,40	49,00	43,78		92,78
	Totaal element	1,00		m2		3,55	124,25	160,87		285,12

Uurloon : 35,00

De opgenomen materiaalprijzen zijn gebaseerd op landelijk gemiddelden. Regionaal kunnen er prijsverschillen optreden. De prijzen kunnen afwijken afhankelijk van de projectgrootte.
Deze kosteninformatie wordt beschikbaar gesteld door Archidat Bouwkosten, www.bouwkosten-online.nl. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.



Alle genoemde prijzen zijn vermeld in Euro. Peildatum september 2005

	WONINGBOUW
31	BUITENWANDOPENINGEN
3121	BUITENKOZIJNEN
312114	HARDHOUTEN DEURKOZIJNEN
312114 40	MERK Z40, STOLPDRAAIKIEP-/DRAAIDEUR
312114 401	HR++ GLAS KW 1,2 GASGEVULD, DIKTE 24MM

Code	Omschrijving	Aantal	1h	Type	Manuren totaal	Loon totaal	Materiaal totaal	Materieel totaal	Oa totaal	Kosten totaal
312114 40104	hardhouten achterdeurkozijn merk Z40, breedte 1800mm	1,000		m1						1177,00
303211B70204	basisprijs hardhouten kozijnbreedte 1800mm	1,00		st V	4,00	140,00	650,00			790,00
303211B70214	variabele prijs hardhouten kozijnbreedte 1800mm	1,00		m1 N			387,00			387,00
	Totaal element	1,00		m1	4,00	140,00	1037,00			1177,00

Uurloon : 35,00

De opgenomen materiaal prijzen zijn gebaseerd op landelijk gemiddelden. Regionaal kunnen er prijsverschillen optreden. De prijzen kunnen afwijken afhankelijk van de projectgrootte.
Deze kosteninformatie wordt beschikbaar gesteld door Archidat Bouwkosten, www.bouwkosten-online.nl. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.



Alle genoemde prijzen zijn vermeld in Euro. Peildatum september 2005

37 WONINGBOUW
3722 DAKOPENINGEN
372211 RAMEN DRAAIEND AAN ÉÉN KANT
372211 2 UITZETDAKVENSTERS
372211 2 TRAPLOZE UITZETDAKVENSTERS, HOUT, HR++ GLAS

Code	Omschrijving	Aantal	1h	Type	Manuren totaal	Loon totaal	Materiaal totaal	Materieel totaal	Oa totaal	Kosten totaal
372211 201	traploos uitzetdakvenster 780x1180mm, HR++ glas lakafwerking, incl. interieurafwerking	1,000		st						702,84
243111A10205	geschaafd vuren 75x175mm	1,60	m1	N			7,36			7,36
243111A94104	aanbrengen raveling	1,60	m1	N	0,45	15,68				15,68
248523B44104	raveelijzer, 75x175mm/71x171mm	4,00	st	N	0,60	21,00	4,08			25,08
304110A34101	traploos uitzettuielvenster 780x1180mm, HR++ glas	1,00	st	N	3,22	112,70	363,87			476,57
304110A94101	dampremmende folie	1,00	st	N			19,33			19,33
304110A94201	waterkerende manchete	1,00	st	N			20,17			20,17
304110A94305	interieurafwerking, dakdikte 170- 330mm [780x1180mm]	1,00	st	N			87,39			87,39
304110A94505	gootstuk [780x1180mm]	1,00	st	N			51,26			51,26
	Totaal element	1,00	st		4,27	149,38	553,46			702,84

Uurloon : 35,00

De opgenomen materiaalprijzen zijn gebaseerd op landelijk gemiddelden. Regionaal kunnen er prijsverschillen optreden. De prijzen kunnen afwijken afhankelijk van de projectgrootte.
Deze kosteninformatie wordt beschikbaar gesteld door Archidat Bouwkosten, www.bouwkosten-online.nl. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.



Alle genoemde prijzen zijn vermeld in Euro. Peildatum september 2005

41 WONINGBOUW
 4112 BUITENWANDAFWERKINGEN
 411211 BEKLEDINGEN
 411211 4 HOUT
 RED CEDAR

Code	Omschrijving	Aantal	1h	Type	Manuren totaal	Loon totaal	Materiaal totaal	Materieel totaal	Oa totaal	Kosten totaal
411211 401	red cedar schroten 16x100mm, sponning en verdekte vernageling verdekt vernageld op regelwerk, incl. isolatie	1,000		m2						95,30
243210A10709	geschaafd vuren 32x75mm	0,60		m1	R	0,12	4,08	1,63		5,72
248130B14101	gewapende lpde folie, dampremmend en waterdicht	1,00		m2	N	0,03	1,05	1,01		2,06
248130B14103	gewapende [geperforeerde] lpde folie, dampdoorlatend en waterkerend	1,00		m2	N	0,03	1,05	1,04		2,09
454411A60301	red cedar schroten met sponning en verdekte vernageling 16x100mm	11,00		m1	N	1,10	38,50	35,88		74,38
458112A14509	steenwolplaat [Rd 3,35], dikte 120mm	1,00		m2	N	0,07	2,45	8,60		11,05
	Totaal element	1,00		m2		1,35	47,13	48,17		95,30

Uurloon : 35,00

De opgenomen materiaal prijzen zijn gebaseerd op landelijk gemiddelden. Regionaal kunnen er prijsverschillen optreden. De prijzen kunnen afwijken afhankelijk van de projectgrootte.
 Deze kosteninformatie wordt beschikbaar gesteld door Archidat Bouwkosten, www.bouwkosten-online.nl. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.



Alle genoemde prijzen zijn vermeld in Euro. Peildatum september 2005